Aménagement de bureaux au Niv 3 OAP Meli Melo



Année : 2018
Marché : Public
Type de Bâtiment : ERT
Type de travaux : MARCHE A BONS DE COMMANDES

Maitre d’ouvrage : GROUPE AEROPORT DE PARIS
Maitre d’oeuvre : Groupe Aéroport de Paris

TYPOLOGIE DE L’OPÉRATION

Nature des travaux : COURANTS FORTS
Durée : 3 MOIS
Budget : 132 000€
Localisation : AEROPORT D’ORLY - 94

CONDITIONS D’EXÉCUTION

Site occupé : NON
Heures de nuits : NON
Horaire décalé : NON
Nombre d’heures d’execution : 864

TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE, SECOND ŒUVRE ET COURANTS FORTS

Tirage d’une alimentation depuis un tiroir débrochable

Mise en place des chemins de câbles CFO/CFA.

Pose et raccordement d’un tableau électrique

Mise en place de goulottes 3 compartiments avec prises de courant

Pose et raccordement de luminaires(dalles, spots) et blocs de secours

Pose et raccordements d’interrupteurs, détecteurs de mouvement

© ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES - ETT
15 RUE DU JURA 94150 RUNGIS
Tél : 01 45 15 29 30 / Fax : 01 46 58 89 33