

DAIFUKU LOGAN - TRI BAGAGE DU BATIMENT DE JONCTION DE L'AEROPORT D'ORLY



Année : 2018 - 2019

Activité : TERITAIRES

Marché : PRIVE

Type de Bâtiment : INDUSTRIEL

Type de travaux : NEUF

Maître d'Ouvrage : ADP

Maitre d'Oeuvre: DAIFUKU LOGAN

Bet Fluides : ADP

TYOLOGIE DE L'OPERATION

Nature des travaux : COURANTS FORTS, SURETE, SECURITE,
RESEAUX COMMUNICATION

Durée : 14 mois

Budget : 2 000 000 €

Localisation : ORLY(94)

CONDITIONS D'EXÉCUTION

Site occupé : NON

Heures de nuits : OUI

Horaire décalé : OUI

Nbre d'heures d'execution : 20 000

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Réalisation de la distribution Courants forts du tri-bagage sur deux zones :
Fourniture et pose de 26 Armoires Electriques, 2500 m de chemin de câbles, 400 luminaires, alimentation des armoires automatés

Concernant les Courants faibles : fourniture et pose de 12 baies informatiques,
8 km de câble catégorie 7 pour la VDI, 2 km de fibre optique, 350 points de connexions FO, pose et mise en service de 100 caméras sous IP

